

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

A.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Από πίνακες χωματισμών 3825.05	3825.05	3,830.00	μ3
A.2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Από πίνακες χωματισμών 3.11	3.11	5.00	μ3
A.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας E4 Από πίνακες χωματισμών 3275.85	3275.85	3,300.00	μ3
A.4	Κατασκευή επιχωμάτων Από πίνακες χωματισμών 3275.85	3275.85	3,300.00	μ3
A.5	Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων Κατ' εκτίμηση		10.00	tn
B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m Οχετοί 2*3*15*0.5	45	45.00	μ3
B.2	Άοπλο C8/10			

	Οχετοί 2*4.28	8.56	10.00	μ3
B.3	Οπλισμένο C20/25 Οχετοί 2*19.10	38.20	40.00	μ3
B.4	Σιδηρούς οπλισμός (S500) Οχετοί 2*19.1*100.0	3820.00	3,850.00	kg
B.5	Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη Οχετοί 2*(18.20+43.24)	122.88	125.00	m2
Γ.1	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Από πίνακες υλικών	14973.10	15,000.00	m2
Γ.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Από πίνακες υλικών	12643.20	12,650.00	m2
Γ.3	Κατασκευή ερεισμάτων Από πίνακες υλικών	266.18	270.00	m3
Δ.1	Ασφατική προεπάλειψη Από πίνακες υλικών	11859.34	11,900.00	m2
Δ.2	Ασφατική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m			

Από πίνακες υλικών	11859.34	11,900.00	m2
E.1 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	8	8	τεμ
E.2 Στύλος πινακίδων	8	8	τεμ
E.3 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος 2152.77*0.10*3	645.83	650.00	m2